

LĪGUMS

Priekulē

2015.gada 28.aprīlī

Nr.2.2.2/130

Priekules novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031601, juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tās domes priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Priekules novada pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**) no vienas puses

un

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība „Rieksti-1”, reģistrācijas Nr.42101012995, juridiskā adrese: "Rieksti-1", Gramzdas pagasts, Priekules novads, tās īpašnieka Agra Volkeviča personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - **Izpildītājs**, no otras puses,

bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras sezonā" (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2015/10) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. **Pasūtītājs** uzdod, bet **Izpildītājs** apņemas veikt pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbus 2015.gada vasaras sezonā (iepirkuma 4.daļa – grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Gramzdas pagastā un iepirkuma 7.daļa – sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas darbi Gramzdas pagastā) saskaņā ar **Izpildītāja** iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma 1. un 3.pielikumi) (turpmāk tekstā – Darbi), bet **Pasūtītājs** apņemas samaksāt **Izpildītājam** par veiktajiem Darbiem saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

1.2. Darbu izpildes vieta ir Priekules novada autoceļi, ielu brauktuves, kuros notiek Darbi.

1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu. Izpildītājs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie darbi ir realizējami un, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi, kurus varēja paredzēt.

1.4. Izpildītājs apliecina, ka Darbi tiks veikti atbilstoši tehniskajai specifikācijai (līguma 2. un 4.pielikumi).

1.5. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās licences, speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai.

1.6. Darbu uzsākšana jā saskaņo ar Pretendenta norādīto pārstāvi, kurš norādīts Līguma 8.punktā.

2. DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas Darbus veikt precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos saistošos normatīvos aktus.

2.2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu Darba veikšanas laikā.

2.3. Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, signāluginiņiem, kā arī to izvietojumam jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai LR vai ES sertificētus materiālus. Tādu materiālu, kuri nav sertificēti Latvijā vai ES, izmantošana ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ja Puses par to vienojušās rakstveidā.

2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāuzrāda Darbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.6. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo materiālu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā.

2.7. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

2.8. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ Pārstāvi. Pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteikto Darbu izpildīšanu. Izpildītājam ir jāsniedz atbalsts (informācija) pārraudzības veikšanai.

2.9. Izpildītājs, uzsākot Darbu, ieceļ līdz Darba beigām atbildīgo personu – darbu vadītāju. Atbildīgo darbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

2.10. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir profesionāli speciālisti, kuri veiks Darbus.

2.11. Ja, veicot Darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad Izpildītājam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas norobežošana, darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi Izpildītājam jāveic pašam vai uz savu atbildību ir jāuztic veikt kādam citam.

2.12. Pasūtītājam līguma darbības laikā ir tiesības izmainīt kopējos Darbu apjomus atkarībā no nepieciešamības un pieejamā finansējuma, nepārsniedzot Līguma 3.1.punktā (*vai 3.1.punkta apakšpunktos, ja līgums noslēgts par vairākām iepirkuma daļām*) norādīto Līguma summu katrā iepirkuma daļā.

2.13. Izpildītājs nav tiesīgs līguma darbības laikā mainīt finanšu piedāvājumā norādītās veicamo Darbu cenas.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa ir **EUR 17883,80** (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit trīs eiro un 80 centi), kas sastāv no līgumcenas EUR 14780,00 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit eiro un 00 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 21%, kas ir EUR 3103,80 (trīs tūkstoši viens simts trīs eiro un 80 centi). Līguma kopējā summa saskaņā ar finanšu piedāvājumiem (*attiecīgi pielikumi*) sadalās šādi*:

3.1.1 grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Gramzdas pagastā – EUR 16915,80, kas sastāv no līgumcenas EUR 13980,00 un PVN 21% EUR 2935,80;

3.1.2. sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas darbi Gramzdas pagastā – EUR 968,00, kas sastāv no līgumcenas EUR 800,00 un PVN 21% EUR 168,00.

* *Apakšpunkti tiek aizpildīti par daļām, kurās Izpildītājs iegūvis līguma izpildes tiesības, ja Izpildītājs iegūvis tiesības veikt darbus divām vai vairākām iepirkuma daļām.*

3.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

3.3. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam pēc faktiski paveiktā Darba apjoma. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem. Izpildītājs pēc pieprasījuma uzrāda Pasūtītāja pārstāvim izpildītos darbus reāli dabā.

3.4. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu pieņemšanai. Defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.

Darbu kvalitātes prasības, ko jāievēro Izpildītājam, nosaka tehniskā specifikācija, šis Līgums, būvnormatīvi, Latvijas Valsts standarti.

3.5. Uz visiem rēķiniem ir jānorāda Pasūtītāja nosaukums, Līguma numurs un rekvizīti atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli”.

3.6. Katrā veikto Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā ir jāuzrāda veikto Darbu apjoms un izmaksas saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu par atskaites periodu, pamatojoties uz kopīgām pārbaudēm.

3.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

4.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līgumu paraksta Līguma teksta sākumā norādītie Pušu pilnvarotie pārstāvji.

4.2. Izpildītājs Darbus veic tehniskajās specifikācijās (līguma 2. un 4.pielikums) noteiktajos termiņos.

4.3. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma noteikumiem.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas savstarpēju norēķinu veidā. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura pakalpojumus apmaksā vainīgā puse.

5.2. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējuma radītāju netiek ierobežotas.

5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies trešajām pusēm Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.4. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

5.5. Puses nav atbildīgas par savu saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja cēlonis ir nepārvarama vara.

5.6. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radušies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

5.7. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.

5.8. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA un GROZĪŠANA

6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski divas nedēļas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

- 6.1.1. Ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darba pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
- 6.1.2. Ja Izpildītājs Darba izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētus vai nekvalitatīvus materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas, darba atļaujas.

6.2. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam Līguma 3.2.punktā noteiktās maksājuma saistības un ja maksājumu kavēšanas termiņš ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām.

6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, ņemot vērā šī Līguma 3.3. un 3.4. punktā minētos nosacījumus.

6.4. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.1.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās iepirkuma daļas kopējās līgumcenas, par kuru līgums tiek izbeigts.

6.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

7.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

7.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

7.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

7.4. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi šī līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas.

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

- 8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir: Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, tālr.:28646114, e-pasts: dzintars.kudums@priekulesnovads.lv.
- 8.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: z/s „Rieksti-1” īpašnieks Agris Volkevičs tālr.29376505: e-pasts:rieksti_1@inbox.lv.
- 8.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

8.4. Līguma 8.1. un 8.2.punktā minētie (kā arī turpmāk rakstiski norādītie) Pušu pārstāvji ir tiesīgi parakstīt Darbu veikšanas dokumentus, kas saistīti ar Līguma izpildi un kuriem saskaņā ar Līgumu nepieciešama Puses piekrišana (paraksts), izņemot savstarpējo norēķinu finanšu dokumentus.

Pasūtītājs

Priekules novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22


Konts: LV30HABA0551018598451

Tālrunis: 63461006


Fakss: 63497937

E-pasts: dome@priekulesnovads.lv

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja



V.Jablonska



Izpildītājs

Liepājas rajona Gramzdas pagasta zemnieku saimniecība „Rieksti-1”

Reģ.Nr.42101012995

Adrese: ”Rieksti-1”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV-3486

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV28HABA0551034615224

Tālrunis: 29376505

Fakss: 29371937

E-pasts: rieksti_1@inbox.lv

Īpašnieks



A.Volkevičs

A. PIELIKUMS
PIE LĪGUMA NR. 2.2.2/130
NO 28.09.2015.

6

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA 4. DAĻAI

iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2015/10

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras periodā”

4.daļai - grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Gramzdas pagastā

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
Z/S „Rieksti-1”	Reģ.Nr.: 42101012995 Adrese: „Rieksti-1”, Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3486 Banka: A/S „Swedbank” Kods: HABALV22 Konts: LV28HABA0551034615224 Telefons: 29376505 Fakss: 29371937 E-pasts: rieksti_1@inbox.lv

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Gatis Volkevičs
Tālrunis	26133709
e-pasta adrese	rieksti_1@inbox.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras periodā” 4.daļā paredzētos grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbus Gramzdas pagastā noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

Darbu veids	Mēr- vienība	Daudzums	Vienības cena (bez PVN), EUR	Summa kopā (bez PVN), EUR
Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbi Gramzdas pagastā	m ³	3000	4,66	13980,00
Kopā piedāvājums bez PVN, EUR	x	x	x	13980,00
PVN 21%, EUR	x	x	x	2935,80
Kopā piedāvājums ar PVN 21%, EUR	x	x	x	16915,80

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi izdevumi, lai autoceļu uzturēšanas darbus veiktu atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

Z/S „Rieksti-1” īpašnieks



[Handwritten signature]
Agris Volkevičs

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA 3., 4. UN 5.DAĻAI

iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2015/10

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras periodā”

Grants segas atjaunošanas, iesēdumu un bedru labošanas darbiem

(iepirkuma 3., 4. un 5.daļai)

Darbu izpildes termiņi:

- 1) Bunkas pagastā – līdz 31.08.2015. (iepirkuma 3.daļa);
- 2) Gramzdas pagastā – līdz 31.07.2015. (iepirkuma 4.daļa);
- 3) Priekules pagastā – līdz 31.08.2015. (iepirkuma 5.daļa).

A. **Mērķis:** Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. **Mērvienība:** Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m³).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu.
4. Seguma planēšana (profilēšana).
5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

1. Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.
2. Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.
3. Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu) nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933-1:2013 L.

E. Darba izpilde:

1. Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m³ vienā vietā.
2. Iesēdumu (bedri) iztīra no netūrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu grants materiālu.
3. Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

1. Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.
2. Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.
3. Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātnei vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.
4. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.
2. Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA 7. DAĻAI

iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2015/10

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015. gada vasaras periodā”

7.daļai – sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas darbi Gramzdas pagastā

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
Z/S „Rieksti-1”	Reģ.Nr.: 42101012995 Adrese: „Rieksti-1”, Gramzdas pag., Priekules nov., LV-3486 Banka: A/S „Swedbank” Kods: HABALV22 Konts: LV28HABA0551034615224 Telefons: 29376505 Fakss: 29371937 E-pasts: rieksti_1@inbox.lv

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Gatis Volkevičs
Tālrunis	26133709
e-pasta adrese	rieksti_1@inbox.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt iepirkuma „Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras periodā” 7.daļā paredzētos sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas darbus Gramzdas pagastā noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:

Darbu veids	Mēr- vienība	Daudzums	Summa (bez PVN), LVL
Sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas darbi, izlīdzinot grunti uz vietas, Gramzdas pagastā	m ³	400	800,00
Kopā piedāvājums bez PVN, EUR	x	x	800,00
PVN 21%, EUR	x	x	168,00
Kopā piedāvājums ar PVN 21%, EUR	x	x	968,00

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem. Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi izdevumi, lai autoceļu uzturēšanas darbus veiktu atbilstoši tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

3.4. Apliecinām, ka darbus veiks kvalificēts tehniskais personāls.

Z/S „Rieksti-1” īpašnieks



Agris Volkevičs

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA 7. DAĻAI

iepirkuma ar identifikācijas Nr.PNP2015/10

„Priekules novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2015.gada vasaras periodā”

7.daļai - sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas darbi

Darbu izpildes termiņš: līdz 31.07.2015.

Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, izlīdzinot grunti uz vietas

A. Mērķis: Atjaunot ceļa sāngrāvju profilu un kritumu, lai nodrošinātu netraucētu ūdens atvadi no ceļa zemes klātnes.

B. Mērvienība: Jāuzmēra izraktās grunts apjoms (m³).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu.
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Ceļa sāngrāvja nospraušana.
4. Grunts izstrāde sāngrāvī, izveidojot profilu un garenslīpumu.
5. Izraktās grunts izlīdzināšana.
6. Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana.
7. Sāngrāvja profila un teknes pielīdzināšana ar roku darba rīkiem.
8. Ceļa zemes joslas planēšana.
9. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana.
10. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Iekārtas un mehānismi:

1. Darba veikšanai pielietojams ekskavators, kurš aprīkots ar grāvju rakšanai piemērotu kausu.
2. Var izmantot grāvju tīrīšanai atbilstošu frēzi.
3. Ja esošajai brauktuvei ir asfalta segums un grāvja tīrīšanas iekārta darba procesā pārvietojas pa šo segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar riepām, turklāt mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt tieši uz asfalta, bet jāizmanto koka vai līdzīga materiāla paliktņi biežumā ne mazāk kā 10 cm, ar laukumu ne mazāku kā 0,4 m².

E. Darba izpilde:

1. Ceļa sāngrāvji jātīra, veidojot paredzēto profilu un garenkritumu.
2. Darbs jāveic pretēji ūdens tecēšanas virzienam.
3. No sāngrāvja izraktā grunts jāizlīdzina tā ārējā daļā.
4. Pēc grunts izlīdzināšanas jāsavāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes un citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.
5. Zemes josla, kur tika izlīdzināta grunts, ir jānoplanē.

F. Prasības izpildītam darbam:

1. Ceļa sāngrāvji jātīra, atjaunojot sākotnējo profilu.
2. Ceļa sāngrāvju nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5.
3. Sāngrāvja profils jāveido trīsstūrveida vai trapecveida ar dibena platumu 0 - 0,4 m.
4. Sāngrāvja garenkritums nedrīkst būt mazāks par 0,3 %.
5. Pielaujamās novirzes no projekta grāvja profila izmēros ± 5 cm.
6. Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām.
7. Grāvja dziļumam jābūt ne seklākam kā 0,7 m un ne mazāk kā 0,3 m zem salturīgā slāņa pamatnes atzīmes, vietās kur tas ir izbūvēts.
8. Ja grāvja garenkritums ir no 3% līdz 5 %, nepieciešamības gadījumā tekne un nogāzes ir jānostiprina.
9. Ja grāvja garenkritums ir lielāks par 5 % , jāizstrādā individuāls risinājums.

10. Atjaunotam ceļa sāngrāvim jānodrošina efektīva ūdens novade, nepieļaujot tā uzkrāšanos uz ceļa klātnes, sāngrāvī, pie caurtekām un piegulošajās teritorijās.

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Jākontrolē izraktās grunts apjoms saskaņā ar uzmērījumiem.
2. Izraktā sāngrāvja profils jāpārbauda pēc šablona, vai veicot profila uzmērījumus.
3. Izraktā sāngrāvja garenslīpums jāpārbauda veicot uzmērījumus.
4. Uzmērījumi jāveic vietās, kur vizuāli konstatēta neatbilstība.
5. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.