



Linking Estonia and Latvia  
Part-financed by the European Regional Development Fund



European Union



RIVERWAYS

## Līgums Priekulē

2014.gada 23.aprīlī

Nr.2.2.2/129

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, tās priekšsēdētājas Vijas Jablonskas personā, kura rīkojas saskaņā ar Priekules novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un **SIA „Latlīna”** valdes locekļa Sergeja Žabina personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma „Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas maršrutu izveidei” (iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2014/13/EST-LAT) rezultātiem, noslēdz līgumu „**Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana laivošanas maršrutu izveidei**” Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS” (līguma Nr.43385) ietvaros (turpmāk – Līgumu), par sekojošo:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma 2.daļas – pievedceļu remontdarbus, starta (laivu ielaoišanas) vietas pie Virgas tilta izveidošanas un ceļa zīmju/piktogrammu uzstādīšanas darbus saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums) un darba uzdevumu (līguma 2.pielikums) (turpmāk – Darbi).
- 1.2. Darbu izpildes termiņš 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža, t.i., līdz 2014.gada 25.jūnijam.

### 2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena Darbu izpildei saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), ir EUR 7272,00 (septiņi tūkstoši divi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens procents) ir EUR 1527,12 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit septiņi euro un 12 centi). Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR 8799,12 (astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro un 12 centi).
- 2.2. Līgumcenā ir iekļauts visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darba kvalitatīvai paveikšanai. Ja kādiem no līgumā paredzētiem Darbiem Izpildītājs nav paredzējis izmaksas, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu izmaksās.
- 2.3. Līgums ir fiksētās summas līgums, kas balstīts uz Izpildītāja finanšu piedāvājumu. Materiālu, darbu, mehānismu vai būvdarbu pieskaitāmo izdevumu sadārdzinājums ne līdz šī līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam netiek atlīdzināts.
- 2.4. Izpildītājam samaksa tiek veikta sekojoši:
  - 2.4.1. Maksājumi tiek veikti ik mēnesi par atbilstošajā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem

veikto Darbu aktiem un atbilstošā rēķina no Izpildītāja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta saņemšanas dienas.

2.4.2. Pēdējo maksājumu par Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, atbilstošā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

2.4.3. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.5. Rēķinā obligāti jānorāda šādi maksātāja rekvizīti:

<b>Maksātājs</b>	<b>Priekules novada pašvaldība</b>
Reģistrācijas Nr.	LV 90000031601
Adrese	Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434
Bankas nosaukums	Valsts kase
Bankas kods	TRELLV22
Bankas konta Nr.	LV12TREL980056E641600
Papildus informācija	Visos dokumentos <u>obligāti</u> jānorāda sekojoša papildus informācija: Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „ <b>Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS</b> ”, projekta līguma Nr.43385

### **3. DARBU PIEŅEMŠANA - NODOŠANA**

3.1. Pēc visu Darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un nepieciešamo izpilddokumentāciju pēc faktiski izpildīto Darbu apjoma.

3.2. Pasūtītājs pieņem veiktos Darbus un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu vai rakstiski norāda attiecīgos trūkumus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.

3.3. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un nav saņēmis rakstiski norādes uz konstatētajiem trūkumiem par izpildīto Darbu kvalitāti vai par veikto Darbu neatbilstību līguma noteikumiem, tad Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem un Pasūtītājam tos jāapmaksā saskaņā ar šī līguma 2.2.punkta noteikumiem.

### **4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

4.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža iesniedz Izpildītājam visus Darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus.

4.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt kvalitatīvi izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4.3. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi.

4.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāja brīvu piekļūšanu objektiem un iespēju veikt Darbus bez traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses, kā arī apņemas savlaicīgi informēt Izpildītāju par jebkādiem notikumiem, kas var traucēt vai kavēt Izpildītāja darbu izpildi.

4.5. Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, par kura iesniegšanas formu Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāja atbildīgo personu līguma izpildes gaitā.

4.6. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu novēršanu izpildītajos Darbos saskaņā ar šo Līgumu.

4.7. Izpildītāja pienākums ir veikt regulāru un Darbu pabeigšanas brīdī pilnīgu attiecīgā objekta sakārtošanu.

4.8. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinu šajā Līgumā atrunātā maksājuma veikšanai, ņemot vērā šī Līguma 2.5.punktā minēto nosacījumu.

4.9. Izpildītājs apņemas nodrošināt darba drošības, ugunsdrošības normu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas, kas saistīti ar Darbu veikšanu objektos.

4.10. Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus un Būvnormatīvus, kas reglamentē uzdoto Darbu veikšanu, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus šajā sakarībā, ja tie nav pretrunā ar esošajiem normatīviem.

4.11. Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti). Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Izpildītājs piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja iesniedzamos dokumentus. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt tādai pašai vai augstākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju bez saskaņošanas ar Pasūtītāju vai Pasūtītājs pamatoti nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.

4.12. Nododot Darbus Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, ja tāda rodas: materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem Darbiem. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju valsts valodā, kā arī Latvijā vai ES sertificēto materiālu sertifikātus.

## 5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.

5.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

5.3. Par šajā Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī Līguma 2.1.punktā minētās līguma summas.

5.4. Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā.

5.5. Līgums var tikt lauzts:

5.5.1. pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās;

5.5.2. gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda vai neievēro šajā Līgumā noteiktos pienākumus un nenovērš konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā

4

terminā, par kuru Puses rakstiski vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas.

5.6. Līguma laušanas gadījumā, kas atrunāta šī Līguma 5.5.2.punktā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

5.7. Šī līguma 5.5.punktā noteiktajos gadījumos pēc abpusēji parakstīta faktiski izpildīto Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par faktiski izpildītajiem Darbiem.

5.8. Gadījumā, ja Izpildītājs vienpusēji lauž Līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no šī Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas.

## 6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami dabas katastrofas, karš, ilgstošas lietus gāzes un citi apstākļi, kas pusēm nav kontrolējami, bet kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi objektā.

6.2. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra puse. Tādā gadījumā līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts par to laiku, kurā darbojušies šie apstākļi.

6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas, tad Puses ir tiesīgas lauzt līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu.

## 7. STRĪDU IZŠKIRŠANAS KĀRTĪBA

Visus strīdus un domstarpības, kuras rodas sakarā ar šo Līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, neparākot vienošanos, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirta tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

## 8. CITI NOSACĪJUMI

8.1. Ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēta Darbu izpilde, tad līguma 1.2.punktā minētais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts par attiecīgo kavējuma laiku.

8.2. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.

8.3. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai pieeju Darbu izpildes vietai un jebkurai citai vietai, kur tiek veikts vai nodomāts veikt Darbus, kas saistīti ar šo Līgumu.

8.4. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un šajā Līgumā atrunāto saistību izpildei.

8.5. Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.



8.6. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas.

8.7. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

8.8. Šis Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru - Izpildītājs, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8.9. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

### 9. PUŠU ADRESE UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	<b>Priekules novada pašvaldība</b>	<b>SIA „Latlīna”</b>
Reģistrācijas Nr.	LV90000031601	42103038700
Adrese	Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434	Jaunatnes iela 14-29, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Bankas nosaukums	Valsts kase	AS SEB banka
Bankas kods	TRELLV22	UNLALV2X
Bankas konta Nr.	LV12TREL980056E641600	LV98UNLA0050014187471
Paraksttiesīga persona	Domes priekšsēdētāja Vija JABLONSKA	Valdes loceklis Sergejs Žabins
Paraksts		

Z.V.



Z.V.

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma „Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana  
laivošanas maršrutu izveidei”

### 2.daļai - Pievadceļu remontdarbi, starta (laivu ielaišanas) vietas pie Virgas tilta izveidošanas un ceļa zīmju/piktogrammu uzstādīšanas darbi

#### 1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA „Latlina”	Reģ.Nr.: 42103038700 Adrese: Jaunatnes 14-29, Grobiņa, LV3430 Banka: a/s „SEB banka” Kods: UNLALV2X Konts: LV98UNLA0050014187471 Telefons: 29161152 Fakss: E-pasts: latlina@inbox.lv

#### 2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Sergejs Žabins
Tālrunis	29161152
e-pasta adrese	latlina@inbox.lv

#### 3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mēs piedāvājam veikt starta vietas pie Virgas tilta laivu ielaišanas vietas ceļņa izveidošanas darbus, divu pievadceļu remontdarbus, kā arī ceļa zīmju/piktogrammu projektēšanas/saskaņošanas/izgatavošanas un uzstādīšanas darbus saskaņā ar darba uzdevumu un iepirkuma dokumentos norādītajiem nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Mūsu piedāvājums ir:


Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	Piedāvājuma cena ar PVN (EUR)
Starta vietas "Jaunaustiņi" (pie Virgas tilta) ceļmalas/nogāzes sakārtošana	225,00	47,25	272,25
Vārtājas upes pievadceļa remonta darbi (t.sk. 2 iegulu likvidēšana) uz ceļa "Zariņi-Vārtājas upe" Virgas pagastā, Virgā, ceļa gala posmā	1050,00	220,50	1270,50
Vārtājas upes pievadceļa caurtekas ielikšanas darbi ceļā "Zariņi - Vārtājas upe", Virgas pagastā, Virgā ceļa gala posmā (Ø400mm)	612,00	128,52	740,52
Apšes upes pievadceļa remonta darbi (t.sk. iesēdumu likvidēšana 10 vietās) uz ceļa "Strautiņi – Zeltkalni – Svipsti" Kalētu pagastā, posmā pirms kapiem	2325,00	488,25	2813,25

Apšes upes pievadceļa caurteku (2 gab.) ielikšanas darbi uz ceļa "Strautiņi – Zeltkalni – Svipsti" Kalētu pagastā (Ø200mm)	360,00	75,60	435,60
Standarta (331:2000) ceļa zīmju/piktogrammu projektēšana, saskaņošana, izgatavošana un uzstādīšana (15 gab.)	2700,00	567,00	3267,00
KOPĀ piedāvājums	7272,00	1527,12	8799,12

3.3. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un ceļu remontdarbu objektiem uz vietām. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi šajā iepirkuma daļā minēto darbu veikšanai. Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar darbu izpildi saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju.

3.4. Apliecinām, ka projektā veicamos darbus veiks kvalificēts personāls un darbi tiks veikti 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Valdes loceklis



Z.v.

Sergejs Žabins

(paraksts un paraksta atšifrējums)

DARBA UZDEVUMS  
iepirkuma „Priekules novada Vārtājas un Bārtas upju sakārtošana  
laivošanas maršrutu izveidei”

**2.daļai - Pievedceļu remontdarbi, starta (laivu ielaišanas) vietas pie Virgas tilta  
izveidošanas un ceļa zīmju/piktogrammu uzstādīšanas darbi**  
projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā”  
ar līguma Nr.EU43385 ietvaros

**VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

Projekts tiek realizēts, lai izveidotu jaunu tūrisma piedāvājumu Priekules novadā, kā arī bijušā Liepājas rajona pašvaldībās tūristu un citu interesentu aktīvās atpūtas organizēšanai - Vārtājas un Bārtas upju posmu laivošanai.

**Vārtājas upes laivošanas posms** tiks izveidots un labiekārtots no Priekules novada Virgas pagasta Virgas tilta uz autoceļa P106 līdz Priekules novada Kalētu pagasta Mazkalētu tiltam uz autoceļa V1218. No Mazkalētu tilta upes posms turpināsies līdz ietekai Bārtas upē, bet šo posmu veidos Grobiņas novada pašvaldība. **Bārtas upes laivošanas posms** sāksies Priekules novada Kalētu pagastā pie Latvijas Republikas robežzīmes – Apšes upes ietekas Bārtā un turpināsies līdz Kalētu pilskalnam jeb Vārtājas upes ietekai Bārtā. Bārtas upes laivošanas posms turpināsies līdz Liepājas ezeram. Upes pārējās daļas labiekārtošanu veiks Grobiņas, Nīcas un Liepājas pašvaldības.

Abās upēs Priekules novada posmos tiks labiekārtotas divas laivu ielaišanas/starta vietas un labiekārtotas četras atpūtas/nakšņošanas vietas.

**UZDEVUMS**

1. Laivošanas starta vieta - pie Virgas vecā tilta, blakus Valsts autoceļam P106, VAS "Latvijas Valsts ceļi" ceļa aizsargjoslā, robežojoties ar nekustamo īpašumu "Jaunaustriņi". Laivu ielaišanas ceļš plānots sakārtot Priekules novada pusē, pa esošās pļaviņas taciņu līdz upei saskaņā ar pielikumā pievienoto 1.zīmējumu.

N.p.k.	Darba veids	Apjoms	Piezīmes
<b>1. Ceļa malas, nogāzes sakārtošana laivu ielaišanai:</b>			
1.1.	Grants atvešana, ceļmalas nobēršana ar grants kārtu	12 m x 2,5 m platā joslā, <b>grants 30 m<sup>3</sup></b>	No tilta puses.
1.2.	Grants kārtas izlīdzināšana gan ceļmalā, gan nogāzē	12 m x 2.5 m platā joslā	Ceļmalā tiks izvietots laivu starta vietas informatīvais stends Vārtājas upes laivošanas posma uzsākšanai.

2. Laivu izcelšanas – atpūtas vieta Virgas lankā Virgas pagasta "Kraujas", apm. 2 km no laivu starta vietas "Jaunaustriņi", Virgas pagasta "Zariņi – Vārtājas upe" ceļa galā. Piekļūšanai pie atpūtas vietas "Kraujas" (ja laivotāji posmu sāk no "Kraujām") nepieciešams izveidot pievadceļa turpinājumu 94 metru garumā (agrāk bijis kolhoza ceļš, tagad taka ar apaugumu), pāri iegulai - grāvim, ievietojot caurteku, saskaņā ar pielikumā pievienoto



2.zīmējumu, lai laivas nogādātu līdz upei. Virgas pagasta ceļa posmā "Zariņi – Vārtājas upe" ir divas iegulas, kuras nepieciešams piebērt ar granti un noplanēt.

N.p.k.	Darba veids	Apjoms	Piezīmes
<b>1. Pievadceļa izveide, caurtekas ielikšana, grants kārtas uzvešana, planēšanas darbi:</b>			
2.1.	Bijušās ceļa vietas zaļā apauguma noņemšana	94 metru garumā x 3 metru platumā x 10 cm apauguma	Noņemtā apauguma izvešanas vietu saskaņot ar nekustamā īpašuma "Kraujas" īpašnieku.
2.2.	Caurtekas ielikšana	Ø400 mm izmērs x 6 metru garumā - PP dubultsienu caurteka, izturības klase ne mazāka par SN-8	Caurteka tiek ievietota grāvī.
2.3.	Ceļa grantēšanas darbi - grants kārtas uzvešana, planēšana un blietēšana	94 metru garumā x 3 metru platumā x 20 cm biezumā, <b>grants 60 m<sup>3</sup></b> (ceļa remontdarbiem) + <b>40 m<sup>3</sup></b> (caurtekas ielikšanas darbiem)	<i>Grants seguma atjaunošanai jāizmanto minerālmateriāls, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas, vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Ja esošā grants seguma materiālam ir noteikta trūkstošā frakcija, lieto jauktu minerālo materiālu ar <math>D \leq 32</math> mm. Ja nav noteikta trūkstošā frakcija lieto jauktu minerālmateriālu, kur <math>d/D</math> ir 0/16 vai 0/32. Lietojamiem materiāliem jāatbilst standartam LVS EN 13242.</i>
2.4.	Ceļa "Zariņi" – Vārtājas upe" divu iegulu likvidēšana (grants pievešana un izlīdzināšana)	<b>Grants 30m<sup>3</sup></b>	Konkrētās vietas tiks parādītas pie ceļa apsekošanas. <i>*jāizmanto minerālmateriāls atbilstoši darba uzdevum 2.3.punktā noteiktajam</i>

3. Laivu nogādāšanas līdz laivu starta vietai – "Apšes upe" ceļa posma remontdarbi 300 metru garumā Kalētu pagasta "Strautiņu – Zeltkalnu – Svipstu" ceļam posmā pirms Svipstu kapiem saskaņā ar pielikumā pievienoto 4.zīmējumu.

"Strautiņu – Zeltkalnu – Svipstu" ceļam no Kalētu pagasta "Celminiekiem" 10 vietās jālabo ceļa iesēdumi, kas plānots kā papildus ceļa uzlabojums.

N.p.k.	Darba veids	Apjoms	Piezīmes
<b>3. Pievadceļa atsevišķu vietu remonts , trīs sliktāko ceļa posmu remonts, caurteku ielikšana, grants uzvešana ceļa iesēdumu likvidēšanai, ceļa planēšanas darbi:</b>			
3.1.	Pievadceļa atsevišķu vietu remonts, grants uzvešanas un planēšanas darbi	10 vietas, grants 150 m <sup>3</sup>	Konkrētās vietas tiks parādītas pie ceļa apsekošanas. <i>*jāizmanto minerālmateriāls atbilstoši darba uzdevum 2.3.punktā noteiktajam</i>
3.2.	Trīs sliktāko ceļa posmu remonts, grants uzvešanas un planēšanas darbi	150 metri + 90 metri + 60 metri = 300 metri x 3 metru platumā x 15 cm biezumā= grants 135 m <sup>3</sup>	Konkrētās vietas tiks parādītas pie ceļa apsekošanas. <i>*jāizmanto minerālmateriāls atbilstoši darba uzdevum 2.3.punktā noteiktajam</i>
3.3.	Divu caurteku ielikšana	Ø200mm x 6 metru garumā - PP dubultsienu caurteka, izturība ne mazāka par SN-8	Abas caurules netālu viena no otras, viena tiek nomainīta esošās vietā, otra ielikta no jauna.

4. Veikt 15 (piecpadsmit) LR Valsts standarta 331:2000 ceļa zīmju/piktogrammu projektēšanas, saskaņošanas, izgatavošanas un uzstādīšanas darbus uz valsts un Priekules novada pašvaldības ceļiem saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu, saskaņojot ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Liepājas nodaļu un Priekules novada pašvaldības izpilddirektoru.

5. Darbu izpildes termiņš 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.