

SKARTĀS ZEMES PLATĪBAS

Kadastra numurs	Adrese	Īpašnieks	Piezīmes
64150060041	Vaiņodes iela 1	Priekules pilsētas pašvaldība	Īpašuma apliecinošos dokumentus skatīt 1. pielikumā
64150080014	Aizputes iela 1	Priekules pilsētas pašvaldība	Īpašuma apliecinošos dokumentus skatīt 1. pielikumā

PROJEKTĒTIE NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- Brauktuves ass
- 0+40 — Aizputes, Uzvaras iela
- 0+40 A — Zviedru vārti iela
- 0+40 B — Vaiņodes iela
- Apmale BR.100.30.15.
- Apmale BR.100.30/22.15.
- Apmale BR.100.22.15.
- Apmale BR.100.20.8.
- Brauktuves mala
- Nomales mala
- Būvdarbu robežas
- Atbalsta siena ar trokšņu absorbējošu žogu
- Ratiņu nobraucamās rampas (pandusi)
- Urb.2 — Urbums un tā numurs
- Gūlija
- Nocērtamie koki
- Lietus ūdens kanalizācija
- Apgaismojuma laterna
- Apgaismojuma kabelis
- AS Sadales tīks 0.4kV kabelis
- PVH aizsargcaurule
- Sakaru kanalizācija
- Sakaru aka

ESOŠIE APZĪMĒJUMI:

- sark.līn. — sarkanā līnija
- zemes īpašuma robežas
- 64150060072 — kadastra numuri
- segumu robežas
- zemsprieguma elektrolīnija
- zemsprieguma elektrokabelis
- d50 c.a.5..12 — kanalizācijas vads
- sakaru kabelis
- sakaru kanalizācija
- ūdenstīkli
- siltumtrase
- kab. — piekarkabelis
- laternu stabs
- ceļa zīme

1:500

10m 5m 0m 10m 20m 30m

1 cm plānā atbilst 5 m dabā

PIEZĪMES

1. Izmēri un augstumi doti metros,kritumi procentos, ja nav norādīts citādi.
2. Rasējumā visi augstumi ir doti absolūtajā Baltijas augstumu sistēmā LKS 192.
3. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
4. Griezumus skatīt rasējumu lapā GT-6 "Šķērsgriezumi".
5. Ģeoloģisko urbumu ģeotehniskos griezumus skatīt inženierģeoloģiskās izpētes pārskatā.
6. Izbūvējamo nobrauktuvju atrašanos precizēt dabā.
7. Izejas augstumi PP1574 H=58.39 (Austrumi (X) 351018.188; Ziemeļi (Y) 257550.58).

Šī būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas daļu risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs: Igors Seņutins
Sertifikāta numurs: 50-2976
Datums:
Paraksts:

Šī būvprojekta ceļu sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītāja: Irīna Veļikanova
Sertifikāta numurs: 20-6049
Datums:
Paraksts:

Šī būvprojekta elektriskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja: Romāns Višņakovs
Sertifikāta numurs: 35-588
Datums:
Paraksts:

Šī būvprojekta elektriskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja: Pēteris Tauriņš
Sertifikāta numurs: 70-1111
Datums:
Paraksts:

Šī būvprojekta ceļu sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja: Irīna Veļikanova
Sertifikāta numurs: 20-6049
Datums:
Paraksts:

L4 CEĻU PROJEKTI
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 7500180
Fakss: +371 7500181

PASŪTĪTĀJS: Priekules novada pašvaldība

OBJEKTS: Aizputes, Vaiņodes, Uzvaras un Zviedru vārtu ielu krustojuma izbūves skiču projekta izstrāde Priekules pilsētā

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. 3-32/257		
Proj.vad.	I. Veļikanova		07.2010.	Ģenerālplāns			
Proj.d.vad.	I. Veļikanova		07.2010.		Mērogs: 1:500		
Izstrādāja	S. Ruža		07.2010.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Pārbaudīja	J.Langenfelds		07.2010.		SP	1/1	GT-2