


| | | | | | |
|---|-----------------|----------|--------|---------|----------|
| Eksplutējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto apakšzemes komunikāciju atbilstību šo organizāciju arhīvu materiāliem. | | | | | |
| ORGANIZĀCIJA | KOMUNIKĀCIJA | PARAKSTS | DATUMS | UZVĀRDS | PIEZĪMES |
| SIA "LATTELEKOM " | TELEFONA KABEĻI | | | | |
| AS "SADALES TĪKLS" | EL. KABEĻI | | | | |
| AS "LATVIJAS GĀZE" | DABASGĀZE | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Objekta izvietojuma shēma



x=269150
y=349150



x=269050
y=349100

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000.5 (LAS-2000.5).

PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 0.999879
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5).
3. Uzmērīšana veikta 2016. gada 28. aprīlī.
4. Uzmērāmās teritorijas platība - 0.91 ha.
5. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsektas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
6. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
7. Kadastra informācija lejupielādēta www.kadastrs.lv mājaslapā 05.05.2016. VZD saskaņots 282433.edoc
8. Zemes vienību robežas ir atbilstošas Zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
9. Izmantota Liepājas bāzes stacija.
10. Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalsta punkti:
Nr.5001 x=269126.68, y=349161.67, H=71.305
Nr.5002 x=269151.42, y=349164.04, H=70.472
11. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 1.pielikumam.

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|----------------------|---|--|
|  | | | | <p>Reģ.Nr.42103042477 Cēlnieku iela 15/17-2 Liepāja, LV 3401, tālr.63428887 e-mail: topolibau@inbox.lv</p> <p>Sertificēts mērnieks Kaspars Dārziņš Sertifikāts nr. BC-70 Derīgs no 15.11.2010. līdz 20.01.2021.</p> | | <p>Objekts: Krote, Bunkas pag., Priekules nov.</p> <p>Pasūtītājs:</p> | |
| Vadītājs | | | | Topogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām | Objekta ID 16-057 | | |
| Uzmērīja | | | | | Lapas 1 | | |
| Zīmēja | | | | | Lapa 1 | | |
| | | | | Mērogs 1:500 | | | |

